



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว
หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว
หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิด
ไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้า 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหิสังค์ ประพันธ์ - สวนป่าสัมพันธศรีไสว หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร ทน 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 905 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยชุต สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (32.00-32.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 181 เมตร	1,086.00	ตร.ม.	11.14	12,098.04	1.3607	15.16	16,461.80	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.25	ลบ.ม.	735.00	33,258.75	1.3607	1,000.11	45,255.18	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	135.75	ลบ.ม.	1,748.67	237,381.95	1.3607	2,379.42	323,005.62	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	30,159.44	8,444.64	1.3607	41,037.95	11,490.63	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	29,666.67	890.00	1.3607	40,367.44	1,211.02	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	29,666.67	5,043.33	1.3607	40,367.44	6,862.46	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	905.00	ตร.ม.	37.50	33,937.50	1.3607	51.03	46,178.76	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	362.00	เมตร	20.60	7,457.20	1.3607	28.03	10,147.01	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	905.00	ตร.ม.	12.21	11,050.05	1.3607	16.61	15,035.80	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	266.50	ม.	14.99	3,994.84	1.3607	20.40	5,435.77	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.16	ลบ.ม.	306.28	8,318.56	1.3607	416.76	11,319.07	
	รวม				361,874.87	1.3607		492,403.13	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								492,400.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 361,874.87 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 492,403.13 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน

= 492,400.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 544.09 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยชุต สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยชุต สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางบต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง			
สายทาง	-	ข้อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาพิสัย ประพันธ์ - สวนป่าสมิธิศรี เสว	ราคานั้น

สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 5 บ้านควนลิ้นช้าง	หมู่ที่ 5 บ้านควนลิ้นช้าง		
	ถนนที่ 5 บ้านควนลิ้นช้าง ตำบลไทรทอง		ระยะทาง	181.00 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1 วัสดุ	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุตสาหกรรม 240 กก./ตร.ม.	ระยะขนส่ง	18	66.43 บาท/ลบ.ม.
2 วัสดุ	หินผุ	ระยะขนส่ง	52	188.60 บาท/ลบ.ม.
3 วัสดุ	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง	48	174.25 บาท/ลบ.ม.

งานหินผุถมไหล่ทาง

คำนวณจากแหล่ง (หินผุ)				85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	52 กม.			188.60 บาท/ลบ.ม.
รวม				306.28 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				306.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม				306.28 บาท/ลบ.ม.

ทรายของพื้น

คำนวณจากค่าทราย				560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	48 กม.			174.25 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				735.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม				735.00 บาท/ลบ.ม.

ถนนคอนกรีตผสมเสร็จ

คำนวณจากโรงผสม				1,882.24 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	18 กม.			66.43 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				1,748.67 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม				1,748.67 บาท/ลบ.ม.